

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA**

CNPJ: 90.836.693/0001-40 Telefone/Fax: 5139951100 / 5139951100
AV PARAGUASSU 1881
C.E.P.: 95555-000 - Capão da Canoa - RS

Solicitação Nr.: 1267/2021

Data: 30/04/2021

Nr. por Centro de Custo: 198

Folha: 1/4

- [] Execução de Serviço
[] Execução de Obra
[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	5 - SECRETARIA DA EDUCACAO	Código da Dotação :	
Órgão:	5 - Secretaria de Educação		05.02.1.203.4.4.90.52.42.00.00.00 (214/2021)
Unidade:	1 - Gabinete do Secretário	Detalh Espec:	0 Sem detalhamento das de
Nome do Solicitante:		Identificação:	
Local de Entrega:	-		
Destinação:	AQUISIÇÃO DE COZINHA PLANEJADA PARA EMEF LUIZ CLAUDIO MAGNANTE ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº38/20 VER. LAVINA		

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	Un	cozinha planejada conforme descrição: 1. Tampo de aço inox com cubas em aço inox: Devido à precariedade das atuais instalações hidráulicas, o atual tampo deverá ser removido para a substituição e para a adequação das instalações hidráulicas; Conforme projeto, para harmonia e acabamento, será fornecido novo tampo de AÇO INOXIDÁVEL inteiriço moldado com cubas para fins de favorecer a higiene e a limpeza nas dependências da cozinha, conforme dimensões do projeto com cubas grandes e profundas, de 45 x 55 x 30 cm (LxCxP) aproximadamente, com tampo de dimensão de 0,55 m x 1,98 m de extensão; Para a proteção, afim de evitar a umidade junto à parede e para a harmonia de acabamento, o tampo de AÇO INOX deverá ter ainda um espelho do mesmo material com cerca de 12 cm de altura, e rebaixo de 02 cm para a área molhada das cubas e tampo; O apoio do tampo será mediante a execução de "muretas" de sustentação; Será reconstituída a estrutura de alvenaria já existente no local, conforme figura 01, devendo ser demolida a alvenaria frontal abaixo	0,0000	0,00

Capão da Canoa, 30 de Abril de 2021.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA**

CNPJ: 90.836.693/0001-40 Telefone/Fax: 5139951100 / 5139951100
AV PARAGUASSU 1881
C.E.P.: 95555-000 - Capão da Canoa - RS

Solicitação Nr.: 1267/2021

Data: 30/04/2021

Nr. por Centro de Custo: 198

Folha: 2/4

Execução de Serviço

Execução de Obra

Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

do tampo, bem como todo revestimento atual para execução de novo revestimento; As "muretas" e parede abaixo do tampo, deverão ser revestidas, em toda as suas faces, com azulejo acetinado branco Para melhor acabamento, as quinas do revestimento em todas as "muretas" deverão ser lixadas (45°) para o rejuntamento final; Para possibilitar o uso do espaço abaixo do tampo de AÇO INOX acima do nível do piso, deverá ser executada a elevação do piso (contrapiso) em cerca de 08 cm conforme projeto, revestindo-se toda a base e espelho frontal com porcelanato com tonalidade similar ao piso existente; No local deverá ser executado um lastro de concreto para contrapiso com FCK 20 Mpa na espessura de 5,00 cm como preparo para o revestimento do piso; Fornecer e assentar o porcelanato Classe A PEI 5, na face superior e na face frontal, com argamassa colante para porcelanato de 1ª qualidade para a perfeita aderência; Ao final, as laterais do tampo e a face frontal ficarão salientes cerca de 2 cm e relação a mureta, já considerando as faces acabadas com o revestimento 2. Portas do balcão: Serão 10 (dez) portas em MDF de 18 mm na cor Branca, nas medidas conforme projeto; O MDF deverá ser revestido em todas as suas faces e laterais com laminado melamínico branco para fins de acabamento; As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção; 3. Puxadores: Serão 14 (quatorze) puxadores, um para cada porta, que deverá conter o mesmo em perfil de alumínio na sua extremidade lateral, conforme projeto; As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção; 6. Acabamento do trilho superior e inferior: Os

Capão da Canoa, 30 de Abril de 2021.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA**

CNPJ: 90.836.693/0001-40 Telefone/Fax: 5139951100 / 5139951100
AV PARAGUASSU 1881
C.E.P.: 95555-000 - Capão da Canoa - RS

Solicitação Nr.: 1267/2021

Data: 30/04/2021

Nr. por Centro de Custo: 198

Folha: 3/4

Execução de Serviço

Execução de Obra

Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			<p>trilhos deverão receber um acabamento, tanto no superior quanto no inferior, em MDF 36 mm na cor branca, nas medidas conforme o projeto; O MDF deverá ser revestido em todas as suas faces e laterais com laminado melamínico branco; As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção; 7. Gavetas: Serão 02 (duas) gavetas em MDF 36 mm na cor branca, nas medidas conforme o projeto anexo; O MDF deverá ser revestido em todas as suas faces e laterais com laminado melamínico branco, para fins de acabamento, com o mesmo acabamento nas bordas; As gavetas também deverão ter os puxadores em perfil de alumínio, também fixados na sua extremidade na parte superior; As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção; 8. Trilhos para as gavetas: Os trilhos para as gavetas deverão ser em alumínio reforçados padrão da figura 04 e do telescópio, com travas que impedem a remoção total e a queda das gavetas ao deslizar; 9. Baú: Será confeccionado em MDF de 18 mm na cor Branca, nas medidas conforme projeto; O MDF deverá ser revestido em todas as suas faces e laterais com laminado melamínico branco para fins de acabamento; As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção; O tampo será em aço inoxidável liso com as mesmas características do tampo do balcão para pia, porém sem cubas, contendo bordas e espelho, conforme dimensões de projeto. 10. Prateleiras: 05 (cinco) prateleiras em MDF 36mm na cor branca; Deverão ser apoiadas por perfis metálicos galvanizados tubulares quadrados de 5x5 cm; As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes de confecção; Sem a utilização de fundos;</p>		

Capão da Canoa, 30 de Abril de 2021.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA**

CNPJ: 90.836.693/0001-40 Telefone/Fax: 5139951100 / 5139951100
AV PARAGUASSU 1881
C.E.P.: 95555-000 - Capão da Canoa - RS

Solicitação Nr.: 1267/2021

Data: 30/04/2021

Nr. por Centro de Custo: 198

Folha: 4/4

Execução de Serviço

Execução de Obra

Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

(24-10-8568)

				Preço Total:	0,00
--	--	--	--	---------------------	------

Capão da Canoa, 30 de Abril de 2021.

Assinatura do Responsável

