



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: 2019/008- : Construção do muro complementar, construção do guarda corpo e reparo no telhado.

LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOIA/RS

Endereço: Rua Honório Germano, 2012, Capão da Canoa/RS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOIA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112

Item	Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário Parcial			Valor Total		
				Material	Mão-de-Obra	Total Unitário	Material	Mão-de-Obra	Total
1	1. Procedimentos Iniciais								
	74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2.50	M2	388.14	44.74	R\$ 432.88	R\$ 970.35	R\$ 111.85	R\$ 1,082.20
2	CONSTRUÇÃO DO MURO COMPLEMENTAR PARA O BOCO 1					R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	2.61	M3	0.00	52.61	R\$ 52.61	R\$ 0.00	R\$ 137.31	R\$ 137.31
	31323 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA	8.70	M2	0.00	5.39	R\$ 5.39	R\$ 0.00	R\$ 46.89	R\$ 46.89
	04113 MICROESTACA L=2,50M DIAM.=250MM	14.00	UN	177.31	66.70	R\$ 244.01	R\$ 2,482.34	R\$ 933.80	R\$ 3,416.14
	591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	0.35	M3	95.09	26.99	R\$ 122.08	R\$ 33.28	R\$ 9.45	R\$ 42.73
	44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	2.00	M3	1,235.13	752.31	R\$ 1,987.44	R\$ 2,470.26	R\$ 1,504.62	R\$ 3,974.88
	51733 PILAR CONCRETO ARMADO- ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	1.46	M3	2,289.50	1,398.13	R\$ 3,687.63	R\$ 3,342.67	R\$ 2,041.27	R\$ 5,383.94
	62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	103.50	M2	49.38	37.72	R\$ 87.10	R\$ 5,110.83	R\$ 3,904.02	R\$ 9,014.85
	93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	51.00	M	40.36	13.40	R\$ 53.76	R\$ 2,058.36	R\$ 683.40	R\$ 2,741.76
	101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	103.50	M2	2.98	6.74	R\$ 9.72	R\$ 308.43	R\$ 697.59	R\$ 1,006.02
	101032 EMBOCO ASPERO CI-AR 1:4-15MM(EXTERNO)	103.50	M2	5.18	24.25	R\$ 29.43	R\$ 536.13	R\$ 2,509.88	R\$ 3,046.01
	73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	30.00	M2	0.80	1.32	R\$ 2.12	R\$ 24.00	R\$ 39.60	R\$ 63.60

	141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	201.50	M2	1.60	7.71	R\$ 9.31	R\$ 322.40	R\$ 1,553.57	R\$ 1,875.97
	141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	201.50	M2	8.24	13.75	R\$ 21.99	R\$ 1,660.36	R\$ 2,770.63	R\$ 4,430.99
3	REPARO DA LAJE DO BLOCO 1					R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	51731 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1.00	M3	1,118.23	716.79	R\$ 1,835.02	R\$ 1,118.23	R\$ 716.79	R\$ 1,835.02
4	CONSTRUÇÃO DO GUARDA CORPO DO BLOCO 1					R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	00736 GUARDA-CORPO EM TUBO ACO GALVANIZADO A FOGO 1 1/2"	24.00	M2	218.94	164.84	R\$ 383.78	R\$ 5,254.56	R\$ 3,956.16	R\$ 9,210.72
5	DEMOLIÇÃO DE PARTE DA LAJE DO BLOCO 1					R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	00088 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAV. CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	33.50	M2	10.19	16.65	R\$ 26.84	R\$ 341.37	R\$ 557.78	R\$ 899.15
6	CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO INFERIOR NO BLOCO 1					R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	5312 DECAPAGEM MATERIAL 1a. CAT. COM REMOÇÃO DIST. MÉDIA 5KM	7.70	M3	88.54	2.89	R\$ 91.43	R\$ 681.76	R\$ 22.25	R\$ 704.01
	591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	3.85	M3	95.09	26.99	R\$ 122.08	R\$ 366.10	R\$ 103.91	R\$ 470.01
	592009 PASSEIO EM CIMENTO ALISADO-6CM, S/LASTRO BRITA 5CM	77.00	M2	36.94	26.26	R\$ 63.20	R\$ 2,844.38	R\$ 2,022.02	R\$ 4,866.40
	04113 MICROESTACA L=2,50M DIAM.=250MM	10.00	UN	177.31	66.70	R\$ 244.01	R\$ 1,773.10	R\$ 667.00	R\$ 2,440.10
	51733 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	1.00	M3	2,289.50	1,398.13	R\$ 3,687.63	R\$ 2,289.50	R\$ 1,398.13	R\$ 3,687.63
	51732 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1.08	M3	1,667.67	1,115.64	R\$ 2,783.31	R\$ 1,801.08	R\$ 1,204.89	R\$ 3,005.97
7	RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO BLOCO 2					R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES	28.00	M2	21.59	0.00	R\$ 21.59	R\$ 604.52	R\$ 0.00	R\$ 604.52
	027 TABUA PINUS TRATADO 20X2,5X2,75M	4.00	UN	25.67	15.44	R\$ 41.11	R\$ 102.68	R\$ 61.76	R\$ 164.44
	6 COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA/LEITOSA C/ CALÇOS	22.00	M2	46.70	13.80	R\$ 60.50	R\$ 1,027.40	R\$ 303.60	R\$ 1,331.00
	72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	358.00	M2	35.42	8.27	R\$ 43.69	R\$ 12,680.36	R\$ 2,960.66	R\$ 15,641.02
	96486 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACÃO	65.00	M2	55.06	8.56	R\$ 63.62	R\$ 3,578.90	R\$ 556.40	R\$ 4,135.30

	96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO	20.00	M	6.84	2.52	R\$ 9.36	R\$ 136.80	R\$ 50.40	R\$ 187.20
	00507 PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR+TOMADA INCL.CX E BAIX.	6.00	CJ	40.52	62.08	R\$ 102.60	R\$ 243.12	R\$ 372.48	R\$ 615.60
	1740 PLAFON GLOBO C.LAMP. FLUORESC. COMPACTA 45W	6.00	CJ	59.41	18.62	R\$ 78.03	R\$ 356.46	R\$ 111.72	R\$ 468.18
	73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	474.00	M2	0.80	1.32	R\$ 2.12	R\$ 379.20	R\$ 625.68	R\$ 1,004.88
	141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	474.00	M2	8.24	13.75	R\$ 21.99	R\$ 3,905.76	R\$ 6,517.50	R\$ 10,423.26
8	Limpeza Final					R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	31423 CARGA MANUAL/TRANSPORTE AGREGADOS-CAMINHAO 10KM	6.00	M3	33.58	25.28	R\$ 58.86	R\$ 201.48	R\$ 151.68	R\$ 353.16
Total do Orçamento							R\$ 59,006.17	R\$ 39,304.69	R\$ 98,310.86

Diego Martins Ferruda
Téc.em Edificações CRT/RS 5514703
Fiscalização