



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA NENE FEDERAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA NENE FEDERAL	MUNICÍPIO / UF Capão da Canoa	BDI 1 20,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA NENE FEDERAL									80.979,63	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.862,20	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	3.862,20	
1.1.1.	PMCC	004	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	358,69	BDI 1	430,68	1.076,70	RA
1.1.2.	PMCC	019	TAPUME COM TELA PLASTICA LARANJA P/ ISOLAMENTO DE OBRA, H=1,20M	M	150,00	15,47	BDI 1	18,57	2.785,50	RA
2.			PISO CONCRETO LUPIDO					-	45.960,72	
2.1.			REMOÇÃO					-	916,80	
2.1.1.	PMCC	025	LIMPEZA/DECAPAGEM SUPERFICIAL DE TERRENO, REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, COM USO DE MINI CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA	M²	240,00	3,18	BDI 1	3,82	916,80	RA
2.2.			BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO					-	3.471,30	
2.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	240,00	1,28	BDI 1	1,54	369,60	RA
2.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	15,00	172,22	BDI 1	206,78	3.101,70	RA
2.3.			MEIOS-FIOS					-	12.002,87	
2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	209,00	47,83	BDI 1	57,43	12.002,87	RA
2.4.			CONCRETAGEM DO PASSEIO					-	21.079,75	
2.4.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	25,00	702,25	BDI 1	843,19	21.079,75	RA
2.5.			PISO TÁTIL					-	8.490,00	
2.5.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	50,00	141,42	BDI 1	169,80	8.490,00	RA
3.			PERGOLADOS					-	7.450,04	
3.1.			PISO					-	1.994,72	
3.1.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	26,00	63,90	BDI 1	76,72	1.994,72	RA
3.2.			PERGOLADOS (MADEIRAMENTO)					-	5.455,32	
3.2.1.	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM PINUS AUTOCLAVADO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO	M2	26,00	174,75	BDI 1	209,82	5.455,32	RA
4.			EQUIPAMENTOS					-	8.346,66	
4.1.			LIXEIRA					-	799,02	
4.1.1.	ORSE	10536	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS OU SIMILAR	UND	2,00	332,73	BDI 1	399,51	799,02	RA
4.2.			BANCOS DE JARDIM					-	7.547,64	
4.2.1.	ORSE	03742	BANCO DE CONCRETO, COM ENCOSTO EM MADEIRA (NOBRE), COM VERNIZ (2 DEMÃOS) 2,00X0,60, ESPESSURA 5C CM	UND	2,00	3.143,02	BDI 1	3.773,82	7.547,64	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA NENE FEDERAL
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA NENE FEDERAL	MUNICÍPIO / UF Capão da Canoa	BDI 1 20,07% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA NENE FEDERAL									80.979,63	
5.			ATERRO E GRAMADO					-	14.999,80	
5.1.			ATERRO E GRAMADO					-	14.999,80	
5.1.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	M3	40,00	90,70	BDI 1	108,90	4.356,00	RA
5.1.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	380,00	23,33	BDI 1	28,01	10.643,80	RA
6.			LIMPEZA FINAL					-	360,21	
6.1.			TELE ENTULHO					-	360,21	
6.1.1.	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M3	UND	1,00	300,00	BDI 1	360,21	360,21	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Capão da Canoa
Local
segunda-feira, 22 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruno Denilson Perlin de Souza
CREA/CAU: 268549
ART/RRT: 0

