

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTETICA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	0	ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA NENE FEDERAL			

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-24 (N DES.)	ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA NENE FEDERAL	Capão da Canoa	20,07%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA NENE FEDERAL									80.979,63
1	PMCC	004	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	358,69	BDI 1	430,68	1.076,70
2	PMCC	019	TAPUME COM TELA PLASTICA LARANJA P/ ISOLAMENTO DE OBRA, H=1,20M	M	150,00	15,47	BDI 1	18,57	2.785,50
3	PMCC	025	LIMPEZA/DECAPAGEM SUPERFICIAL DE TERRENO, REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, COM USO DE MINI CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA	M²	240,00	3,18	BDI 1	3,82	916,80
4	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	240,00	1,28	BDI 1	1,54	369,60
5	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	15,00	172,22	BDI 1	206,78	3.101,70
6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	209,00	47,83	BDI 1	57,43	12.002,87
7	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	25,00	702,25	BDI 1	843,19	21.079,75
8	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	50,00	141,42	BDI 1	169,80	8.490,00

← RECURSO

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Assinado por 1 pessoa: BRUNO DENILSON PERLIN DE SOUZA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://capadacanoa.1doc.com.br/verificacao/00CC-10CA-6E04-9125> e informe o código 00CC-10CA-6E04-9125



9	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	26,00	63,90	BDI 1	76,72	1.994,72	RA
10	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM PINUS AUTOCLAVADO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO	M2	26,00	174,75	BDI 1	209,82	5.455,32	RA
11	ORSE	10536	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS OU SIMILAR	UND	2,00	332,73	BDI 1	399,51	799,02	RA
12	ORSE	03742	BANCO DE CONCRETO, COM ENCOSTO EM MADEIRA (NOBRE), COM VERNIZ (2 DEMÃOS) 2,00X0,60, ESPESSURA 5C CM	UND	2,00	3.143,02	BDI 1	3.773,82	7.547,64	RA
13	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	40,00	90,70	BDI 1	108,90	4.356,00	RA
14	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	380,00	23,33	BDI 1	28,01	10.643,80	RA
15	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M3	UND	1,00	300,00	BDI 1	360,21	360,21	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Capão da Canoa
Local

segunda-feira, 22 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruno Denilson Perlin de Souza
CREA/CAU: 268549
ART/RRT: 0

