



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 TROCA DE ESQUADRIAS E FECHAMENTO DA QUADRA DO PARQUE ANTARTIDA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TROCA DE ESQUADRIAS E FECHAMENTO DA QUADRA DO PARQUE	MUNICÍPIO / UF Capão da Canoa	BDI 1 20,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
TROCA DE ESQUADRIAS E FECHAMENTO DA QUADRA DO PARQUE ANTARTIDA									164.283,98	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	927,58	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	927,58	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	309,01	BDI 1	371,03	927,58	RA
2.			SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS					-	26.392,76	
2.1.			REMOÇÃO DE ESQUADRIAS ANTIGAS					-	548,10	
2.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,00	25,36	BDI 1	30,45	548,10	RA
2.2.			REPAROS NOS VÃOS					-	495,90	
2.2.1.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	15,00	27,53	BDI 1	33,06	495,90	RA
2.3.			INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS					-	25.348,76	
2.3.1.	SINAPI	100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	18,00	805,86	BDI 1	967,60	17.416,80	RA
2.3.2.	SINAPI	102158	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	18,00	226,72	BDI 1	272,22	4.899,96	RA
2.3.3.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	100,00	25,25	BDI 1	30,32	3.032,00	RA
3.			INSTALAÇÃO DE MOURÕES E REDE					-	136.963,64	
3.1.			INSTALAÇÃO DE MOURÕES E REDE					-	136.963,64	
3.1.1.	SINAPI-I	2731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	516,00	159,52	BDI 1	191,54	98.834,64	RA
3.1.2.	PMCC	105	ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA ROLIÇA 9M COM GUINDASTE (NÃO INCLU FORNECIMENTO)	UNIDADE	28,00	49,28	BDI 1	59,17	1.656,76	RA
3.1.3.	ORSE	6418	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS (METRO DE VALA)	M	108,00	29,28	BDI 1	35,16	3.797,28	RA
3.1.4.	PMCC	106	ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA ROLIÇA 6M COM GUINDASTE (NÃO INCLU FORNECIMENTO)	UNIDADE	44,00	39,59	BDI 1	47,54	2.091,76	RA
3.1.5.	COTAÇÃO	069	REDE DE PROTEÇÃO FIO 4,0MM, MALHA 12x12 EM SEDA BRANCA, COM ENTRELAÇAMENTO DOS FIOS SEM A PRESENÇA DE NÓS, COM PROTEÇÃO UV, USO EXTERNO	M²	1.100,00	19,90	BDI 1	23,89	26.279,00	RA
3.1.6.	COTAÇÃO	075	GRAMPO CERCA	KG	20,00	26,89	BDI 1	32,29	645,80	RA
3.1.7.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	136,00	22,40	BDI 1	26,90	3.658,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 TROCA DE ESQUADRIAS E FECHAMENTO DA QUADRA DO PARQUE ANTARTIDA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TROCA DE ESQUADRIAS E FECHAMENTO DA QUADRA DO PARQUE	MUNICÍPIO / UF Capão da Canoa	BDI 1 20,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TROCA DE ESQUADRIAS E FECHAMENTO DA QUADRA DO PARQUE ANTARTIDA									164.283,98

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Capão da Canoa
Local
terça-feira, 20 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruno Denilson Perlin de Souza
CREA/CAU: 268549
ART/RRT: 0

RECURSO
↓

