



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Adequações rede de gás GLP E Teste de Estanqueidade

LOCAL: várias unidades escolares municipais

Endereço: Conforme Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112

			FONTE DE REFERÊNCIA			SINAPI	MÊS REFERÊNCIA: dezembro/24		
Item	FONTE	CODIGO	Descrição	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/BDI	BDI	VALOR UNITARIO C/BDI	VALOR TOTAL DO ITEM
1	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	11,2	R\$ 11,43	27,64%	R\$ 14,59	R\$ 163,41
2	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26	R\$ 54,69	27,64%	R\$ 69,81	R\$ 1.815,06
3	ORSE	13044	LAUDO DE VISTORIA E ART COM EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GÁS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA	UND	20	R\$ 750,00	27,64%	R\$ 957,30	R\$ 19.146,00
4	SINAPI-I	134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	40	R\$ 1,81	27,64%	R\$ 2,31	R\$ 92,40
5	FDE	15.80.080	GALVANIZACAO A FOGO	KG	131,09	R\$ 4,86	27,64%	R\$ 6,20	R\$ 812,76
6	SINAPI-I	39127	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	UN	4	R\$ 2,45	27,64%	R\$ 3,13	R\$ 12,52

7	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	60	R\$ 2,61	27,64%	R\$ 3,33	R\$ 199,80
8	CPOS	4720070	MANGUEIRA PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDA COM BORRACHA SINTETICA RESISTENTE, DN 7/16" COMPRIMENTO ATÉ 1,00 M	UND	71	R\$ 39,28	27,64%	R\$ 50,14	R\$ 3.559,94
9	SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	4	R\$ 18,56	27,64%	R\$ 23,69	R\$ 94,76
10	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2	R\$ 37,32	27,64%	R\$ 47,64	R\$ 95,28
11	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$ 25,81	27,64%	R\$ 32,94	R\$ 131,76
12	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2	R\$ 3,89	27,64%	R\$ 4,97	R\$ 9,94
13	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 193,14	27,64%	R\$ 246,52	R\$ 493,04
14	ORSE	9094	MEDIDOR DE GÁS GLP, CLASSE 300, D=28 MM	UND	13	R\$ 472,73	27,64%	R\$ 603,39	R\$ 7.844,07
15	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1	R\$ 36,76	27,64%	R\$ 46,92	R\$ 46,92

16	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 22,03	27,64%	R\$ 28,12	R\$ 28,12
17	SINAPI	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 31,00	27,64%	R\$ 39,57	R\$ 197,85
18	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$ 40,94	27,64%	R\$ 52,26	R\$ 209,04
19	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	21	R\$ 63,69	27,64%	R\$ 81,29	R\$ 1.707,09
20	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R\$ 74,82	27,64%	R\$ 95,50	R\$ 573,00
21	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	18,4	R\$ 15,43	27,64%	R\$ 19,69	R\$ 362,29
22	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	5,6	R\$ 603,28	27,64%	R\$ 770,03	R\$ 4.312,17
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>R\$ 41.907,22</b>

**Capão da Canoa, 27 de janeiro de 2025.**

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalização



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 727F-F13F-77E8-A5C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RUDI COSTA JUNIOR (CPF 382.XXX.XXX-87) em 27/01/2025 17:39:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/727F-F13F-77E8-A5C3>