

ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa
Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
Concorrência por Menor Preço - 1/2025

RAQUEL RODRIGUES EMERIM E CIA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 10.815.830/0001-20 - Endereço: RUA HERVAL - CEP: 95625000 - UF: RS - Município: - Telefone:

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde.	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001		Enviado em: 25/02/2025 - 20:42:12 Lote 1						
	0001	103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA - 103689	N/C	N/C	2,50 m2	441,74	R\$ 1.452,32	R\$ 1.104,35
	0002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA						
	0002	TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, AP, - TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, PERFIL U ENRIJECIDO 17 X 50 X 127 X 50 X 17 e= 2,65MM; ESPAÇADAS A CADA 1,50, INCLUSO GALVANIZAÇÃO A FOGO.	n/c	n/c	48,54 m2	80,10	R\$ 5.113,20	R\$ 3.888,05
	0003	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA TELHA M - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA TELHA METÁLICA, COMPRIMENTO 6,00 m, INCLUSO GALVANIZAÇÃO A FOGO, PERFIS U, MONTANTES E DIAGONAIS 40 X 75 X 40 X 2,25 BAZOS 40X100X40X2,00	n/c	nada consta	7,00 UN	1.265,42	R\$ 11.648,98	R\$ 8.857,94
	0004	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19x19x39CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	n/c	n/c	22,07 m2	86,70	R\$ 2.516,42	R\$ 1.913,47
	0005	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	n/c	n/c	6,00 M	28,64	R\$ 226,02	R\$ 171,84
	0006	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	N/C	N/C	72,00 M2MES	18,20	R\$ 1.722,96	R\$ 1.310,40
	0007	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA - LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	n/c	n/c	170,00 m2	1,92	R\$ 430,10	R\$ 326,40
	0008	S00038123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO - S00038123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	n/c	n/c	1,00 KG	45,10	R\$ 62,77	R\$ 45,10
	0009	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIAMETRO DE 110MM, FURO DE 20MM	n/c	n/c	1,00 UN	18,28	R\$ 24,34	R\$ 18,28
	0010	S00007161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) - S00007161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	n/c	n/c	43,14 m2	3,57	R\$ 202,76	R\$ 154,01



0011	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	n/c	n/c	73,59 m2	37,40	R\$ 3.619,16	R\$ 2.752,27
0012	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	n/c	n/c	73,59 m2	4,26	R\$ 412,10	R\$ 313,49
0013	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	n/c	n/c	8,00 h	20,54	R\$ 216,08	R\$ 164,32
0014	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	n/c	n/c	63,59 m2	3,39	R\$ 282,98	R\$ 215,57
0015	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	n/c	n/c	243,06 m2	12,81	R\$ 4.095,56	R\$ 3.113,60
0016	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	n/c	n/c	1,10 m3	573,58	R\$ 829,74	R\$ 630,94
0017	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	n/c	n/c	12,00 M	21,93	R\$ 346,20	R\$ 263,16
0018	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	n/c	n/c	6,00 UN	8,11	R\$ 64,02	R\$ 48,66
0019	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNT - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	n/c	n/c	4,00 UN	41,56	R\$ 218,64	R\$ 166,24
0020	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNE- - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	n/c	n/c	18,00 M	27,26	R\$ 645,30	R\$ 490,68
0021	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. - FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM.	n/c	n/c	4,00 UN	52,42	R\$ 275,76	R\$ 209,68
0022	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25m - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25mm.	N/C	N/C	15,48 m2	114,75	R\$ 2.336,09	R\$ 1.776,33
0023	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	n/c	n/c	34,59 KG	13,45	R\$ 611,90	R\$ 465,24



0024	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM-MONTAGEM	n/c	n/c	93,09 KG	12,18	R\$ 1.491,30	R\$ 1.133,84
0025	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0MM-MONTAGEM	n/c	n/c	11,46 KG	10,93	R\$ 164,68	R\$ 125,26
0026	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	N/C	N/C	50,63 m2	59,40	R\$ 3.955,22	R\$ 3.007,42
0027	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7(EM MASSA SECA DE CIMENTO - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.	n/c	n/c	1,36 m3	509,77	R\$ 911,74	R\$ 693,29
0028	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	N/C	N/C	1,53 m3	52,57	R\$ 105,77	R\$ 80,43
0029	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	n/c	n/c	8,75 m2	10,53	R\$ 121,19	R\$ 92,14
0030	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	n/c	n/c	100,35 m2	1,83	R\$ 241,84	R\$ 183,64
0031	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	N/C	N/C	12,00 m3	27,64	R\$ 434,52	R\$ 331,68
0032	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	n/c	n/c	12,98 m2	165,10	R\$ 2.818,35	R\$ 2.143,00
0033	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	N/C	N/C	16,61 m2	151,07	R\$ 3.299,91	R\$ 2.509,27
TOTAIS DO LOTE						R\$ 50.897,93	R\$ 38.699,99
TOTAL GERAL						R\$ 50.897,93	R\$ 38.699,99

Valor Inicial: R\$ 50.897,93

Valor Readequado Total: R\$ 38.699,99

