



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR                   | APELIDO DO EMPREENDIMENTO             |
|-------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 0           | 0               | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA | Construção de Guarita e Sala de Apoio |

| LOCALIDADE SINAP | DATA BASE      | DESCRIÇÃO DO LOTE                                      | MUNICÍPIO / UF | BDI 1  | BDI 2 | BDI 3 |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|
| Porto Alegre/RS  | 03-26 (N DES.) | Execução de sala de apoio para os motoristas e guarita | CAPÃO DA CANOA | 23,54% |       |       |

|                                                        | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Execução de sala de apoio para os motoristas e guarita |        |        |                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         |                                | -                 |
| 1                                                      | SINAPI | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025                     | UN      | 1,00       | 632,26                         | BDI 1   | 781,09                         | 781,09            |
| 2                                                      | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                      | UN      | 1,00       | 37,41                          | BDI 1   | 46,22                          | 46,22             |
| 3                                                      | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026       | M3      | 4,24       | 10,27                          | BDI 1   | 12,69                          | 53,81             |
| 4                                                      | SINAPI | 101172 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                             | M2      | 5,50       | 76,74                          | BDI 1   | 94,80                          | 521,40            |
| 5                                                      | SINAPI | 101816 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2      | 5,00       | 79,22                          | BDI 1   | 97,87                          | 489,35            |
| 6                                                      | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                   | UN      | 1,00       | 465,92                         | BDI 1   | 575,60                         | 575,60            |
| 7                                                      | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025                                 | M2      | 39,09      | 173,63                         | BDI 1   | 214,50                         | 8.384,81          |
| 8                                                      | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                        | M       | 12,40      | 184,20                         | BDI 1   | 227,56                         | 2.821,74          |
| 9                                                      | SINAPI | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025                                                                                                     | M2      | 0,64       | 245,52                         | BDI 1   | 303,32                         | 194,12            |
| 10                                                     | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                                                                                                             | M2      | 10,50      | 31,66                          | BDI 1   | 39,11                          | 410,66            |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                     |    |       |        |       |          |           |
|----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|----------|-----------|
| 11 | SINAPI   | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                               | M2 | 10,50 | 18,21  | BDI 1 | 22,50    | 236,25    |
| 12 | SINAPI   | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                                                                           | M2 | 11,31 | 29,38  | BDI 1 | 36,30    | 410,55    |
| 13 | SINAPI   | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021      | M2 | 74,07 | 151,24 | BDI 1 | 186,84   | 13.839,24 |
| 14 | SINAPI   | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                        | M3 | 5,36  | 330,94 | BDI 1 | 408,84   | 2.191,39  |
| 15 | SINAPI   | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                              | M2 | 2,50  | 495,57 | BDI 1 | 612,23   | 1.530,58  |
| 16 | SINAPI   | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00  | 48,61  | BDI 1 | 60,05    | 60,05     |
| 17 | SINAPI   | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                                                          | M3 | 6,27  | 24,96  | BDI 1 | 30,84    | 193,37    |
| 18 | SINAPI   | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                    | UN | 1,00  | 25,03  | BDI 1 | 30,92    | 30,92     |
| 19 | SINAPI   | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                      | M  | 10,00 | 10,47  | BDI 1 | 12,93    | 129,30    |
| 20 | SINAPI   | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                          | M  | 36,72 | 80,21  | BDI 1 | 99,09    | 3.638,58  |
| 21 | SINAPI-I | 11795  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                | M2 | 1,05  | 2,03   | BDI 1 | 2,51     | 2,64      |
| 22 | SINAPI-I | 20017  | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO    | M  | 15,10 | 12,32  | BDI 1 | 15,22    | 229,82    |
| 23 | ORSE     | 2948   | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento                                                                                                                                 | UN | 1,00  | 932,22 | BDI 1 | 1.151,66 | 1.151,66  |
| 24 | SINAPI-I | 368    | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                    | M3 | 10,00 | 47,50  | BDI 1 | 58,68    | 586,80    |
| 25 | SINAPI-I | 37400  | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                        | UN | 1,00  | 47,78  | BDI 1 | 59,03    | 59,03     |
| 26 | SINAPI-I | 37401  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                    | UN | 1,00  | 47,78  | BDI 1 | 59,03    | 59,03     |
| 27 | SINAPI-I | 39808  | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                           | UN | 1,00  | 81,33  | BDI 1 | 100,48   | 100,48    |
| 28 | SINAPI-I | 39996  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                        | M  | 0,17  | 4,25   | BDI 1 | 5,25     | 0,89      |
| 29 | SINAPI-I | 406    | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                | UN | 0,06  | 92,72  | BDI 1 | 114,55   | 6,87      |
| 30 | ORSE     | 6083   | MURETA PRÉ-MOLDADA PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA                                                                                                                               | UN | 1,00  | 236,66 | BDI 1 | 292,37   | 292,37    |
| 31 | ORSE     | 777    | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido                                                                                                                           | UN | 15,00 | 12,28  | BDI 1 | 15,17    | 227,55    |

|    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |       |        |          |
|----|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|--------|----------|
| 32 | SINAPI | 86932 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                   | UN | 1,00   | 662,02 | BDI 1 | 817,86 | 817,86   |
| 33 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                         | UN | 1,00   | 349,93 | BDI 1 | 432,30 | 432,30   |
| 34 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE                                                                                   | M2 | 30,70  | 117,23 | BDI 1 | 144,83 | 4.446,28 |
| 35 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                               | M2 | 32,78  | 69,10  | BDI 1 | 85,37  | 2.798,43 |
| 36 | SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                   | M3 | 0,08   | 735,60 | BDI 1 | 908,76 | 72,70    |
| 37 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                          | M2 | 147,89 | 34,39  | BDI 1 | 42,49  | 6.283,85 |
| 38 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                      | M2 | 5,25   | 43,19  | BDI 1 | 53,36  | 280,14   |
| 39 | SINAPI | 87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 12,80  | 78,67  | BDI 1 | 97,19  | 1.244,03 |
| 40 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                         | M2 | 147,89 | 4,91   | BDI 1 | 6,07   | 897,69   |
| 41 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                              | H  | 0,51   | 26,69  | BDI 1 | 32,97  | 16,81    |
| 42 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H  | 2,56   | 31,99  | BDI 1 | 39,52  | 101,17   |
| 43 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024                                                                                                                                              | M2 | 61,23  | 4,44   | BDI 1 | 5,49   | 336,15   |
| 44 | SINAPI | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                                                                                                  | M2 | 31,40  | 24,18  | BDI 1 | 29,87  | 937,92   |
| 45 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                          | M2 | 31,40  | 5,05   | BDI 1 | 6,24   | 195,94   |
| 46 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                        | M2 | 68,76  | 4,02   | BDI 1 | 4,97   | 341,74   |
| 47 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                | M2 | 31,40  | 16,64  | BDI 1 | 20,56  | 645,58   |
| 48 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                             | M2 | 129,99 | 14,10  | BDI 1 | 17,42  | 2.264,43 |

|    |        |       |                                                                                                                                                                    |    |       |        |       |        |        |
|----|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|
| 49 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                      | M  | 19,30 | 26,77  | BDI 1 | 33,07  | 638,25 |
| 50 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | UN | 1,00  | 134,97 | BDI 1 | 166,74 | 166,74 |
| 51 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M  | 0,61  | 24,60  | BDI 1 | 30,39  | 18,54  |
| 52 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M  | 4,70  | 31,51  | BDI 1 | 38,93  | 182,97 |
| 53 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M  | 1,50  | 39,34  | BDI 1 | 48,60  | 72,90  |
| 54 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | M  | 15,40 | 43,85  | BDI 1 | 54,17  | 834,22 |
| 55 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN | 4,00  | 11,88  | BDI 1 | 14,68  | 58,72  |
| 56 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN | 2,00  | 12,16  | BDI 1 | 15,02  | 30,04  |
| 57 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN | 1,00  | 16,38  | BDI 1 | 20,24  | 20,24  |
| 58 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00  | 30,66  | BDI 1 | 37,88  | 37,88  |
| 59 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00  | 31,69  | BDI 1 | 39,15  | 39,15  |
| 60 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022       | UN | 2,00  | 11,57  | BDI 1 | 14,29  | 28,58  |
| 61 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022               | UN | 1,00  | 19,30  | BDI 1 | 23,84  | 23,84  |
| 62 | ORSE   | 9041  | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                                                     | UN | 3,00  | 88,32  | BDI 1 | 109,11 | 327,33 |
| 63 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                | M  | 82,00 | 9,27   | BDI 1 | 11,45  | 938,90 |

|    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          |       |          |          |
|----|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------|----------|----------|
| 64 | SINAPI | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2,00   | 1.794,01 | BDI 1 | 2.216,32 | 4.432,64 |
| 65 | SINAPI | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1,00   | 1.886,71 | BDI 1 | 2.330,84 | 2.330,84 |
| 66 | SINAPI | 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023                                                                                                                                                                | UN | 82,00  | 11,46    | BDI 1 | 14,16    | 1.161,12 |
| 67 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                             | M  | 82,00  | 11,61    | BDI 1 | 14,34    | 1.175,88 |
| 68 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                  | M  | 6,05   | 22,74    | BDI 1 | 28,09    | 169,94   |
| 69 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                              | UN | 1,00   | 14,84    | BDI 1 | 18,33    | 18,33    |
| 70 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                    | UN | 1,00   | 24,26    | BDI 1 | 29,97    | 29,97    |
| 71 | SINAPI | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                   | UN | 1,00   | 26,67    | BDI 1 | 32,95    | 32,95    |
| 72 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                           | M  | 62,00  | 3,35     | BDI 1 | 4,14     | 256,68   |
| 73 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                           | M  | 210,00 | 4,86     | BDI 1 | 6,00     | 1.260,00 |
| 74 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                             | M  | 130,00 | 10,47    | BDI 1 | 12,93    | 1.680,90 |
| 75 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                        | UN | 1,00   | 53,02    | BDI 1 | 65,50    | 65,50    |
| 76 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                      | UN | 8,00   | 62,66    | BDI 1 | 77,41    | 619,28   |
| 77 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                      | UN | 2,00   | 53,80    | BDI 1 | 66,46    | 132,92   |

|    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          |       |          |          |
|----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------|----------|----------|
| 78 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                     | UN | 2,00   | 56,60    | BDI 1 | 69,92    | 139,84   |
| 79 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                    | UN | 1,00   | 73,97    | BDI 1 | 91,38    | 91,38    |
| 80 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020                                                                                                                                                                              | M2 | 9,30   | 166,06   | BDI 1 | 205,15   | 1.907,90 |
| 81 | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                                       | M2 | 22,08  | 155,90   | BDI 1 | 192,60   | 4.252,61 |
| 82 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                             | KG | 59,80  | 14,54    | BDI 1 | 17,96    | 1.074,01 |
| 83 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                             | KG | 0,40   | 13,59    | BDI 1 | 16,79    | 6,72     |
| 84 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                             | KG | 4,80   | 12,69    | BDI 1 | 15,68    | 75,26    |
| 85 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                            | KG | 176,10 | 11,27    | BDI 1 | 13,92    | 2.451,31 |
| 86 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                            | KG | 56,00  | 9,45     | BDI 1 | 11,67    | 653,52   |
| 87 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                     | M  | 3,95   | 77,94    | BDI 1 | 96,29    | 380,35   |
| 88 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                               | M  | 16,60  | 58,46    | BDI 1 | 72,22    | 1.198,85 |
| 89 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 6,32   | 98,22    | BDI 1 | 121,34   | 766,87   |
| 90 | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026          | UN | 1,00   | 1.050,26 | BDI 1 | 1.297,49 | 1.297,49 |
| 91 | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1,00   | 1.566,71 | BDI 1 | 1.935,51 | 1.935,51 |
| 92 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                             | UN | 1,00   | 52,00    | BDI 1 | 64,24    | 64,24    |
| 93 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                             | UN | 3,00   | 54,00    | BDI 1 | 66,71    | 200,13   |

|     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |       |        |          |
|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 94  | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                      | UN    | 2,00   | 83,86  | BDI 1 | 103,60 | 207,20   |
| 95  | SINAPI | 93675 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                        | UN    | 1,00   | 143,38 | BDI 1 | 177,13 | 177,13   |
| 96  | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                                                             | M     | 8,35   | 53,01  | BDI 1 | 65,49  | 546,84   |
| 97  | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2    | 7,20   | 438,31 | BDI 1 | 541,49 | 3.898,73 |
| 98  | SINAPI | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                                                                                                          | UN    | 12,00  | 8,41   | BDI 1 | 10,39  | 124,68   |
| 99  | SINAPI | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                                                                                                                       | UN    | 2,00   | 7,85   | BDI 1 | 9,70   | 19,40    |
| 100 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                          | UN    | 2,00   | 156,50 | BDI 1 | 193,34 | 386,68   |
| 101 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                                                                           | M3    | 3,14   | 529,06 | BDI 1 | 653,60 | 2.052,30 |
| 102 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                                                                                         | M3    | 5,36   | 560,82 | BDI 1 | 692,84 | 3.713,63 |
| 103 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                                             | UN    | 1,00   | 60,54  | BDI 1 | 74,79  | 74,79    |
| 104 | SINAPI | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS                                                                                                                                                                                                                                 | KG    | 25,28  | 12,92  | BDI 1 | 15,96  | 403,47   |
| 105 | SINAPI | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS                                                                                                                                                                                                 | KG    | 6,90   | 16,56  | BDI 1 | 20,46  | 141,17   |
| 106 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                                                                                                                                  | M     | 11,00  | 21,80  | BDI 1 | 26,93  | 296,23   |
| 107 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                                                   | M3XKM | 300,00 | 3,02   | BDI 1 | 3,73   | 1.119,00 |
| 108 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026                                                                                                                                                                    | TXKM  | 42,40  | 2,01   | BDI 1 | 2,48   | 105,15   |
| 109 | SINAPI | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023                                                                                                                                                                                                                                             | M     | 34,70  | 3,38   | BDI 1 | 4,18   | 145,05   |
| 110 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                                                                    | M3    | 3,15   | 106,47 | BDI 1 | 131,53 | 414,32   |
| 111 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                                                                  | M3    | 1,51   | 117,26 | BDI 1 | 144,86 | 218,74   |

|     |        |       |                                                                                                                                                     |    |       |        |       |        |          |
|-----|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|----------|
| 112 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                              | M2 | 22,03 | 91,56  | BDI 1 | 113,11 | 2.491,81 |
| 113 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                        | M2 | 8,40  | 78,15  | BDI 1 | 96,55  | 811,02   |
| 114 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                | KG | 40,10 | 20,92  | BDI 1 | 25,84  | 1.036,19 |
| 115 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                              | KG | 0,70  | 18,66  | BDI 1 | 23,05  | 16,14    |
| 116 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                | KG | 6,20  | 16,69  | BDI 1 | 20,62  | 127,84   |
| 117 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | KG | 82,20 | 14,52  | BDI 1 | 17,94  | 1.474,67 |
| 118 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                           | M3 | 1,57  | 181,42 | BDI 1 | 224,13 | 351,88   |
| 119 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM <sup>2</sup> , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                        | M  | 1,95  | 64,00  | BDI 1 | 79,07  | 154,19   |
| 120 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERramento, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                           | UN | 1,00  | 159,25 | BDI 1 | 196,74 | 196,74   |
| 121 | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                              | KG | 46,47 | 17,22  | BDI 1 | 21,27  | 988,42   |
| 122 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                      | M2 | 31,40 | 2,77   | BDI 1 | 3,42   | 107,39   |
| 123 | SINAPI | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                       | UN | 15,00 | 15,02  | BDI 1 | 18,56  | 278,40   |
| 124 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020            | UN | 3,00  | 226,02 | BDI 1 | 279,23 | 837,69   |
| 125 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2,00  | 602,42 | BDI 1 | 744,23 | 1.488,46 |
| 126 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020                                                  | UN | 1,00  | 529,42 | BDI 1 | 654,05 | 654,05   |
| 127 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                  | UN | 1,00  | 69,19  | BDI 1 | 85,48  | 85,48    |
| 128 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                               | M2 | 69,60 | 81,81  | BDI 1 | 101,07 | 7.034,47 |
| 129 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024        | M2 | 42,40 | 0,71   | BDI 1 | 0,88   | 37,31    |
| 130 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023                                                  | M2 | 44,06 | 34,04  | BDI 1 | 42,05  | 1.852,72 |

|     |            |               |                                                                                                                                    |    |       |        |       |        |          |
|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|----------|
| 131 | SINAPI     | 98556         | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | M2 | 39,09 | 63,06  | BDI 1 | 77,90  | 3.045,11 |
| 132 | SINAPI     | 98688         | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026                                                                                    | M  | 20,20 | 58,12  | BDI 1 | 71,80  | 1.450,36 |
| 133 | SINAPI     | 98689         | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026                                                                    | M  | 2,50  | 134,47 | BDI 1 | 166,12 | 415,30   |
| 134 | SINAPI     | 99862         | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025                                                | M2 | 7,84  | 481,80 | BDI 1 | 595,22 | 4.666,52 |
| 135 | SEINFRA    | C0702         | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                     | M3 | 42,00 | 30,38  | BDI 1 | 37,53  | 1.576,26 |
| 136 | SEINFRA    | C2116         | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO                                                  | M2 | 30,66 | 33,19  | BDI 1 | 41,00  | 1.257,06 |
| 137 | SEINFRA    | C2121         | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE                                                   | M2 | 55,96 | 28,69  | BDI 1 | 35,44  | 1.983,22 |
| 138 | SEINFRA    | C4519         | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM                   | M2 | 5,58  | 344,72 | BDI 1 | 425,87 | 2.376,35 |
| 139 | SEINFRA    | C4951         | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO                                                                                   | M2 | 4,94  | 462,49 | BDI 1 | 571,36 | 2.822,52 |
| 140 | Composição | PMCC090       | EXECUÇÃO DE REBOCO TEXTURIZADO (ESTILO CASQUINHA DE LARANJA)                                                                       | M2 | 61,23 | 4,83   | BDI 1 | 5,97   | 365,54   |
| 141 | Composição | PMCC143       | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM MADEIRA SERRADA APARELHADA, E = 25 MM, COM APLICAÇÃO DE DESMOLDANTE (92270)                     | M2 | 11,31 | 180,58 | BDI 1 | 223,09 | 2.523,15 |
| 142 | Composição | PMCC144       | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020                | M  | 20,00 | 80,20  | BDI 1 | 99,08  | 1.981,60 |
| 143 | SCO        | SC 30.10.0050 | LIXAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM LIXADEIRA ELÉTRICA                                                                              | M2 | 11,31 | 12,04  | BDI 1 | 14,87  | 168,18   |

VALOR TOTAL 153.350,98

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPÃO DA CANOA

sexta-feira, 29 de maio de 2026

Responsável Técnico  
Nome: Luisadora Schreiber Cornely  
CREA/CAU: 240251  
ART/RRT: 0